

Завершены работы по строительству распределительной подстанции 6 кВ электроснабжения насосной станции II подъема "Южная" ООО "Краском".

Работы по строительству подстанции проводились с целью повышения надежности работы городских инженерных коммуникаций. В рамках договора Инженерный центр Спецэлектромонтаж выполнил полный комплекс работ от разработки проектной документации до сдачи в эксплуатацию по строительству распределительной подстанции РП-212. Впервые в коммунальном хозяйстве города для повышения надежности электроснабжения насосной станции на РП-212 применено тиристорное устройство ввода резерва (УТВР, ОАО ВНИИР, г. Чебоксары), позволяющее сократить время работы АВР до нескольких миллисекунд.